

**ARRETE DU CONSEIL DE VILLE N° 1190
DU 27 OCTOBRE 2025**

Arrêté du Conseil de Ville relatif à la libération d'un crédit indexable de Fr. 833'000.—, destiné à l'aménagement de la cour Sud du bâtiment du Collège primaire de la Liberté et à l'aménagement d'une promenade le long de la Birse (Moutier 2030)

Le Conseil de Ville de la Commune municipale de Moutier

- vu l'article 46 du Règlement d'organisation de la Commune municipale de Moutier ;
- vu le préavis favorable de la Commission technique ;
- vu le préavis favorable de la Commission des finances ;
- vu le préavis favorable de la Commission scolaire ;
- sur proposition du Conseil municipal ;
- sous réserve de référendum facultatif ;

a r r ê t e :

Article 1 :

Le crédit indexable de Fr. 833'000.— destiné à l'aménagement de la cour Sud du bâtiment du Collège primaire de la Liberté et à l'aménagement d'une promenade le long de la Birse (Moutier 2030), **est voté.**

Article 2 :

Le Conseil municipal est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Moutier, le 27 octobre 2025

Au nom du Conseil de Ville

Le Président :
B. Marchand

L'Adjointe au Chancelier :
V. Simonin

En application de l'article 29 et de l'article 46 du Règlement d'organisation de la Commune municipale de Moutier, l'arrêté qui précède doit être soumis à la votation populaire si 200 électeurs communaux au moins en font la demande dans les trente jours suivant sa publication. La demande de votation populaire doit être adressée à la Chancellerie municipale dans le délai prescrit. Si, au cours de ce délai, une telle demande n'est pas présentée, le Conseil municipal déclarera que l'arrêté du Conseil de Ville est entré en vigueur.

L'arrêté a été adopté par le Conseil de Ville du 27 octobre 2025. Il est déposé publiquement à la Chancellerie municipale durant les heures d'ouverture des bureaux ainsi que sur le site internet www.moutier.ch.

Moutier, le 28 octobre 2025

Conseil municipal

Municipalité de Moutier**Rapport du Conseil municipal au Conseil de Ville relatif à la libération d'un crédit indexable de Fr. 833'000.—, destiné à l'aménagement de la cour Sud du bâtiment du Collège primaire de la Liberté et à l'aménagement d'une promenade le long de la Birse (Moutier 2030)****Exposé des motifs :**

Lors de la séance du Conseil de Ville du 24 septembre 2018, la Motion du PSA du 11 décembre 2017, intitulée « Réaménagement de la place du Collège de la Poste », a été transformée en postulat. En 2019, le groupe de travail s'est réuni pour la première fois. Depuis, plusieurs séances ont permis de préciser et de lister les aménagements et équipements nécessaires afin de répondre aux principales attentes des acteurs concernés (citoyens, écoles, SeJAC).

Le projet s'inscrit dans la stratégie Moutier 2030, qui vise notamment la traversée piétonne de la ville. À ce stade, le rapport porte uniquement sur le Périmètre 1, qui comprend :

- L'aménagement de la cour sud du Collège de la Poste,
- La création d'une promenade le long de la Birse.

Description du projet

Le projet prévoit de transformer la cour minéralisée du Collège de la Poste (Liberté 1) en un espace vert résilient face au changement climatique :

- Remplacement de l'asphalte par des revêtements perméables favorisant l'infiltration des eaux pluviales ;
- Plantation d'arbres et de végétation indigène pour créer des zones d'ombre, réduire l'îlot de chaleur et renforcer la biodiversité ;
- Aménagement d'un terrain multisport perméable et d'un couvert ;
- Création d'une promenade de mobilité douce le long de la Birse ;
- Gestion des eaux pluviales à ciel ouvert, valorisant la ressource en eau et sensibilisant les élèves aux cycles naturels.

Cette transformation dépasse l'aspect fonctionnel :

- En offrant un cadre d'apprentissage et de convivialité plus sain et agréable ;
- En favorisant la biodiversité ;
- En tant que référence pour les futurs aménagements scolaires durables.

À terme, la cour d'école deviendra un véritable îlot de biodiversité et un espace pédagogique exemplaire au cœur de la ville.

Devis général

CFC - article		total HT	total HT
4	Périmètre 01, espace au sud du bâtiment		
40	Démolitions et mise en forme du terrain	114'657.00	114'657.00
41	Construction	158'780.00	158'780.00
42	Jardinage	56'610.00	56'610.00
43	Equipements (mobilier, etc.)	83'105.79	83'105.79
40-43	Total intermédiaire CFC 40 à 43		413'152.79
	TVA		33'465.38
	TTC		446'618.17
44	Equipements (éléments construits)	264'337.00	264'337.00
	Couvert pause		
	Terrain multisport		
	Rampe PMR		
40-44	Total intermédiaire CFC 40 à 44		677'489.79
	TVA		54'876.67
	TTC		732'366.46
49	Frais d'études périmètre 01 et 02	93'093.00	93'093.00
491	Phase SIA 31 - 33	fr. 30'250.00	
492	Phase SIA 41 - 53	fr. 62'843.00	
40-49	Total intermédiaire CFC 40 à 49		770'582.79
	TVA		62'417.21
	TTC		833'000.00

Incidences financières établi par la Caisse municipale

BATIMENT - EP Liberté - Aménagement cour sud

Investissement total :	833'000.00 fr.	
Taux de dépréciations en % :	3.00%	sur investissement 2025 selon durée d'utilisation prévue (33 ans)
Taux d'intérêts en % :	2.50%	6 mois pour les travaux de l'exercice en cours
	2.00%	12 mois pour les travaux des exercices précédents
Frais d'entretien	1'000.00 fr.	linéaire durant toutes les années d'utilisation prévues

Années	Investissements	Investissements au bilan avant dépréc.	Dépréciations nouveau PA	Intérêts	Frais entretien	Charges financières
2025	833'000.00 fr.	833'000.00 fr.	24'990.00 fr.	10'412.50 fr.	1'000.00 fr.	36'402.50 fr.
2026		808'010.00 fr.	24'990.00 fr.	16'160.20 fr.	1'000.00 fr.	42'150.20 fr.
2027		783'020.00 fr.	24'990.00 fr.	15'660.40 fr.	1'000.00 fr.	41'650.40 fr.
2028		758'030.00 fr.	24'990.00 fr.	15'160.60 fr.	1'000.00 fr.	41'150.60 fr.
2029		733'040.00 fr.	24'990.00 fr.	14'660.80 fr.	1'000.00 fr.	40'650.80 fr.
2030		708'050.00 fr.	24'990.00 fr.	14'161.00 fr.	1'000.00 fr.	40'151.00 fr.
2031		683'060.00 fr.	24'990.00 fr.	13'661.20 fr.	1'000.00 fr.	39'651.20 fr.
2032		658'070.00 fr.	24'990.00 fr.	13'161.40 fr.	1'000.00 fr.	39'151.40 fr.
2033		633'080.00 fr.	24'990.00 fr.	12'661.60 fr.	1'000.00 fr.	38'651.60 fr.
2034		608'090.00 fr.	24'990.00 fr.	12'161.80 fr.	1'000.00 fr.	38'151.80 fr.
2035		583'100.00 fr.	24'990.00 fr.	11'662.00 fr.	1'000.00 fr.	37'652.00 fr.
2036		558'110.00 fr.	24'990.00 fr.	11'162.20 fr.	1'000.00 fr.	37'152.20 fr.
2037		533'120.00 fr.	24'990.00 fr.	10'662.40 fr.	1'000.00 fr.	36'652.40 fr.
2038		508'130.00 fr.	24'990.00 fr.	10'162.60 fr.	1'000.00 fr.	36'152.60 fr.
2039		483'140.00 fr.	24'990.00 fr.	9'662.80 fr.	1'000.00 fr.	35'652.80 fr.
2040		458'150.00 fr.	24'990.00 fr.	9'163.00 fr.	1'000.00 fr.	35'153.00 fr.
2041		433'160.00 fr.	24'990.00 fr.	8'663.20 fr.	1'000.00 fr.	34'653.20 fr.
2042		408'170.00 fr.	24'990.00 fr.	8'163.40 fr.	1'000.00 fr.	34'153.40 fr.
2043		383'180.00 fr.	24'990.00 fr.	7'663.60 fr.	1'000.00 fr.	33'653.60 fr.
2044		358'190.00 fr.	24'990.00 fr.	7'163.80 fr.	1'000.00 fr.	33'153.80 fr.
2045		333'200.00 fr.	24'990.00 fr.	6'664.00 fr.	1'000.00 fr.	32'654.00 fr.
2046		308'210.00 fr.	24'990.00 fr.	6'164.20 fr.	1'000.00 fr.	32'154.20 fr.
2047		283'220.00 fr.	24'990.00 fr.	5'664.40 fr.	1'000.00 fr.	31'654.40 fr.
2048		258'230.00 fr.	24'990.00 fr.	5'164.60 fr.	1'000.00 fr.	31'154.60 fr.
2049		233'240.00 fr.	24'990.00 fr.	4'664.80 fr.	1'000.00 fr.	30'654.80 fr.
2050		208'250.00 fr.	24'990.00 fr.	4'165.00 fr.	1'000.00 fr.	30'155.00 fr.
2051		183'260.00 fr.	24'990.00 fr.	3'665.20 fr.	1'000.00 fr.	29'655.20 fr.
2052		158'270.00 fr.	24'990.00 fr.	3'165.40 fr.	1'000.00 fr.	29'155.40 fr.
2053		133'280.00 fr.	24'990.00 fr.	2'665.60 fr.	1'000.00 fr.	28'655.60 fr.
2054		108'290.00 fr.	24'990.00 fr.	2'165.80 fr.	1'000.00 fr.	28'155.80 fr.
2055		83'300.00 fr.	24'990.00 fr.	1'666.00 fr.	1'000.00 fr.	27'656.00 fr.
2056		58'310.00 fr.	24'990.00 fr.	1'166.20 fr.	1'000.00 fr.	27'156.20 fr.
2057		33'320.00 fr.	24'990.00 fr.	666.40 fr.	1'000.00 fr.	26'656.40 fr.
2058		8'330.00 fr.	8'327.00 fr.	166.60 fr.	1'000.00 fr.	9'493.60 fr.
833'000.00 fr.			832'997.00 fr.	279'804.70 fr.	34'000.00 fr.	1'146'801.70 fr.
			832'997.00 fr.	279'804.70 fr.	34'000.00 fr.	1'146'801.70 fr.

Subventions

Des demandes sont en cours et d'autres sont à planifier selon l'issue de la libération de crédit.

- Adapt+ programme d'encouragement pour l'adaptation aux changements climatiques

Le 2 avril 2025, le Conseil fédéral a créé la base légale d'« Adapt+ », le programme d'encouragement pour l'adaptation aux changements climatiques, en mettant en vigueur l'ordonnance révisée sur le CO2. Sous la direction de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), la Confédération soutient ainsi la mise en œuvre de mesures d'adaptation.

- ARE
Programme d'encouragement pour le développement durable, la Confédération soutient des projets innovants portés par des institutions publiques et privées dans toute la Suisse.
- Fonds cantonal pour la promotion du sport
- Loterie romande
- Recherche de dons privés

Calendrier politique et technique – Rétro planning

- | | |
|---|------------------|
| - Début du chantier | mai 2026 |
| - Procédures d'adjudications | avril 2026 |
| - Préparation des appels d'offres et appel d'offres | mars 2026 |
| - Fin du référendum facultatif | 27 novembre 2025 |
| - Dépôt du permis de construire | 3 novembre 2025 |
| - Conseil de Ville | 27 octobre 2025 |

Résultat des votes des commissions

Extraits tirés des procès-verbaux de chaque commission :

Commission technique du 24 septembre 2025 :

Après discussion, la Commission technique donne un préavis favorable. A la demande de la commission la remarque suivante est formulée :

Les commissaires regrettent que l'aménagement du périmètre 2, devisé à Fr. 132'000.00, situé le long de la Maison Prévôtoise – Bibliothèque municipale, ne fasse pas partie de la demande actuelle de crédit et demandent que le projet soit intégré et réalisé en un seul bloc (périmètres 1 et 2). Effectivement, ils soulignent qu'il s'agit d'un projet d'avenir optimiste et fluide qui offrirait une continuité harmonieuse de cheminement le long de la Birse.

Commission scolaire du 25 septembre 2025 :

La Commission scolaire préavise favorablement le projet.

Commission des finances du 29 septembre 2025 :

La Commission des finances a pris connaissance du rapport relatif au projet d'aménagement de la cour sud du bâtiment du collège de la Poste et aménagement d'une promenade le long de la Birse.

Un montant de Fr. 860'000.— était prévu à la planification financière 2024-2029, sous les années 2025 et 2026. Après déduction du coût des études de Fr. 40'000.—, le solde disponible se monte à Fr. 820'000.—.

Les membres de la Commission souhaitent que le projet englobe les périmètres I et II. Par contre, l'éventuel investissement dans un ascenseur doit faire l'objet d'un rapport et crédit séparés ultérieurs.

La Commission propose que les demandes de soumissions soient effectuées avant la libération du crédit afin de connaître le coût du projet de manière plus précise. Il s'agira de prévoir les clauses qui n'engagent pas la commune dans la réalisation du projet et permettre le blocage des prix sur une durée de 12 mois.

Il est à noter que le processus relatif à la demande permis peut s'effectuer en parallèle.

Dès l'acceptation du budget 2026 par le corps électoral, un crédit devrait être libéré pour permettre ce mandat de demandes de soumissions par l'architecte paysagiste.

Les membres présents acceptent le procédé présenté ci-dessus.

Financement

Inscription au budget d'investissement :

Enveloppe de Fr 200'000.00 inscrite aux investissements 2025, dont Fr 40'000.00 prélevé pour les études de projets. Le solde 2025 est de Fr 160'000.00.

Enveloppe de Fr 660'000.00 inscrite aux investissements 2026.

Un montant total de Fr 820'00.00 est donc à disposition à ce jour sous les années 2025 et 2026.

Afin de concrétiser le projet « Périmètre 1 », il est essentiel d'augmenter le montant prévu aux investissements 2026 de Fr. 13'000.00, passant ainsi à Fr 673'000.00 aux investissements 2026.

2025	Enveloppe existante INFRA	Fr	160'000.00
2026	Enveloppe existante INFRA	Fr	460'000.00
2026	Enveloppe existante urbanisme	Fr	200'000.00
2026	Enveloppe à augmenter	Fr	<u>13'000.00</u>
	TOTAL	Fr	833'000.00

Finances et compétences

L'acceptation de cette dépense de Fr. 833'000.—, est de la compétence financière du Conseil de Ville, sous réserve de référendum.

Conclusion

Le Conseil municipal invite le Conseil de Ville à voter l'arrêté annexé.

Moutier, le 30 septembre 2025

Au nom du Conseil municipal

Le Président :

Le Chancelier :

M. Winistoerfer

C. Vaquin

Annexes :

- Un arrêté
- Une présentation des plans

Arrêté du Conseil de Ville

Le Conseil de Ville de la Commune municipale de Moutier

- vu l'article 46 du Règlement d'organisation de la Commune municipale de Moutier ;
- vu le préavis favorable de la Commission technique ;
- vu le préavis favorable de la Commission des finances ;
- vu le préavis favorable de la Commission scolaire ;
- sur proposition du Conseil municipal ;
- sous réserve de référendum facultatif ;

arrête :

Article 1 :

Le crédit indexable de Fr. 833'000.— destiné à l'aménagement de la cour Sud du bâtiment du Collège primaire de la Liberté et à l'aménagement d'une promenade le long de la Birse (Moutier 2030), **est voté.**

Article 2 :

Le Conseil municipal est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Moutier, le

Au nom du Conseil de Ville

Le Président :

L'Adjointe au Chancelier :

B. Marchand

V. Simonin

Aménagements extérieurs

Collège de la Poste

Moutier

Étude de faisabilité


Présentation au Conseil Municipal

11 mars 2025



MULLER Architecte Paysagiste

Les phases d'un projet



Le collège de la Poste


Images historiques



Pose de la charpente du collège en 1902.



Inauguration du collège de Moutier, le 2 octobre 1904.



Carte postale, 1910.



Photo de la revue du Général Wille à Moutier, 1916.



Vue panoramique du collège, 1921.



Mémoires d'Ici, Fonds Jean Chausse.



Le collège de la Poste

Images de l'existant



Alignement d'arbre ouest.



Vue depuis le sud-ouest.



Le grand mur de soutènement ferroviaire au sud.



La cour nord.



L'îlot planté dans la cour nord.



Perspective sur le bâtiment de la banque cantonale.



Définition du mandat

Cahier des charges

- Etude d'implantation d'un terrain multisport fermé.
- Aménagement d'un espace ouvert avec des arbres, équipé de mobilier pour s'asseoir et se retrouver.
- Création d'un espace avec un sol mou et des structures de jeux.

Analyse des contraintes et des conséquences de telles installations.



En résumé, voici ce qui est important pour le collège de la Poste et ses élèves :

- Un espace dégagé avec des arbres et des lieux pour s'asseoir (bancs, tables, ...).
- Un espace multisports fermé
- Un espace avec un sol mou et des structures de jeux

Pour information, voici des images qui ont retenu l'attention des élèves




Place de jeux multisports, Eschert, La Fin Dessous



Analyse

Manèges : situation existante



Légende

Liste des manèges



Sauterelle (255 m²)



Auto tamponneuses (450 m²)



Chaos (225 m²)



Trampoline (145 m²)



Breakdance (400 m²)



Coco bongo (160 m²)



Manège tournant (80 m²)




Manège enfant (75 m²)



Tire, 3x (tot. 100 m²)




Confiserie (tot. 40 m²)




Caravane, 5 à 6x, installation possible sur un autre site.

Surface totale : 1930 m²
Sans caravane, ni caisses.




Analyse

Espaces disponibles potentiels



Analyse

Manèges à la place du Collège de la Poste



Légende

Liste des manèges



Sauterelle (255 m²)



Auto tamponneuses (450 m²)




Chaos (225 m²)



Trampoline (145 m²)



Breakdance (400 m²)



Coco bongo (160 m²)



Manège tournant (80 m²)



Manège enfant (75 m²)



Tire, 3x (tot. 100 m²)



Confiserie (tot. 40 m²)




Caravane, 5 à 6x, installation possible sur un autre site.

Surface totale : 1930 m²
Sans caravane, ni caisses.




Analyse

Manèges à la place du Collège de la Poste



Légende


Liste des manèges

-  1. Sauterelle (255 m²)
 -  2. Auto tamponneuses (450 m²)
 -  3. Chaos (225 m²)
 -  4. Trampoline (145 m²)
 -  5. Breakdance (400 m²)
 -  6. Coco bongo (160 m²)
 -  7. Manège tournant (80 m²)
 -  8. Manège enfant (75 m²)
 -  9. Tire, 3x (tot. 100 m²)
 -  10. Confiserie (tot. 40 m²)
 -  11. Caravane, 5 à 6x, installation possible sur un autre site.
- Surface totale : 1930 m²**
Sans caravane, ni caisses.



Analyse

Optimisation de l'espace




Analyse

Petite aparté sur le parc de la bibliothèque.





Analyse

Division spatiale de la place du collège






Etude de variantes

Promenade de la Birse




Etude de variantes

Promenade de la Birse




Etude de variantes


Principes d'aménagement




Aménagement des équipements sur les côtés du bâtiment et en arrière de la façade. Dégager la vue sur le bâtiment, le reconnecter à sa position centrale dans la ville.



Définition d'une place dans la partie nord et d'un espace aménagé pour l'école dans la partie sud.



Aménagement de la promenade de la Birse et connexions au réseau piéton. (perméabilité urbaine).




Déimperméabilisation des sols, arborisation et ombrage.




Projection dans le futur

Vue d'ensemble court terme



Projection dans le futur

Vue d'ensemble long terme



Aménagements extérieurs

Collège

Moutier

Avant-projet

26 mai 2025



MULLER Architecte Paysagiste

Collège - Moutier

Accès pompier

Echanges avec :

- Frédéric Maret, commandant pompier CRISM

- 1) Etude pour libérer l'accès à la façade sud et intervenir par le nord.
- 2) Proposition d'une solution avec accès sur les deux pignons du bâtiment de manière à pouvoir intervenir dans chaque classes.

Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers.


Légende

-  Hydrant de surface
-  Surfaces de manœuvre et d'appui (6x11m)
-  Surfaces d'appui pour les engins de sauvetage et de travail aériens (6x11m + 2x4m, 3,5 dégagement arrière).
-  Limite à 5 m de la façade
-  Limite à 6.5 m de la façade

Nouvelle norme pompier

Accès pour camion échelle pompier

Courbe de giration :



Aménagement

Concept d'aménagement des activités




Se retrouver et échanger en groupe au centre

Jeux et mouvements sur les côtés.



Aménagement

Mobilier et équipement V1



1.



2.



3.



Aménagement


Mobilier et équipement V1



4.




5.



Aménagement

Mobilier et équipement V2



3.



4.



5.



Aménagement


Mobilier et équipement - terrain et marquage




1.



2.



3.



Aménagement

Mobilier et équipement - fontaine à boire



4.




Etude de variantes

Gestion des eaux de surfaces




Pas de pente contre les pieds de façades.
Pas d'envoi d'eau en direction du bâtiment.
Pas possible de remonter les niveaux en pied de façade.




Effets et utilité

Principe d'action sur le climat




Collège - Moutier

Plan de situation



Collège - Moutier

Concept de plantations



1. Privilégier les essences indigènes,
2. Diversifier les essences,
3. Adapter les essences aux gabarits souhaités afin de réduire l'entretien et supprimer les tailles annuelles.



Concept de plantations



Alignement urbain :

Acer platanoïdes "Cleveland"
Carpinus betulus
Celtis australis
Fraxinus angustifolia "Raywood"
Gleditsia triacanthos 'Skyline'

Cépée de parc :

Acer campestre
Ostrya carpinifolia
Prunus padus
Prunus padus 'Colorata'
Prunus
Sorbus intermedia


Haie basse :

Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'
Euonymus europaeus compactus
Frangula alnus
Lonicera xylosteum
Ligustrum vulgare
Salix cinerea
Salix purpurea
Viburnum lantana
Viburnum opulus



Collège - Moutier


Concept de plantations



Haie basse diversifiée


Végétation au pied des cépées

Haie de charme existante




Collège - Moutier

Haie basse




Collège - Moutier

Etat à la plantation




Collège - Moutier

Croissance après 10 ans



Collège - Moutier

Eclairage




Légende

-  Eclairage public, gestion selon service communal.
-  Eclairage du collège, gestion sur interrupteur, minuterie et détection.




Collège - Moutier


Matérialisation



Gravier gras (chaille)
Surface perméable



Béton, finition sablée
Surface imperméable



Enrobé bitumineux
Surface imperméable




Collège - Moutier

Concept couleurs



Couvert
Structure bois peinte.

ncs S_3020-G30Y



Entourage du terrain de sport
Barrière galvanisée puis thermolaquée.

ral 7035




Sol souple du terrain de sport
San-O-Tan.

ral 1001



Collège - Moutier

Matérialisation - terrain multisport



Entourage du terrain de sport



San-O-Tan



066
Beige
RAL 1014



067
Vert
RAL 6021



084
Bleu illuminant
RAL 5012

Autres couleurs




062
Rouge
RAL 3016



065
Gris
RAL 7038



076
Marron moyen
RAL 8024



Aménagements extérieurs

Collège

Moutier

Projet d'ouvrage - rendu final

18 août 2025



MULLER Architecte Paysagiste

Table des matières

1. Rampe PMR
2. Couvert
3. Plans d'ensemble 1/200
4. Plans des réseaux 1/200
5. Coupes A-A' à E-E'
6. Vues ouest et est
7. Devis




MULLER Architecte Paysagiste


Collège - Moutier

Rampe PMR


Elévation



Plan




Coupe A-A'




Collège - Moutier

Couvert

Coupe



Vues



Collège - Moutier

Plan d'ensemble



Légende

	Limite de réalisation du projet		Banc
	Limite projet complémentaire		Table et banc
	Elément projeté		Potelet de sécurité
	Elément existant		Poubelle
	Elément démolli		Borne hydrante
	Elément construit		Candélabre piéton (H= <5m)
	Revêtement en enrobé bitumineux		Candélabre de voirie (h= >8m)
	Revêtement en béton		Luminaire plafonnier
	Revêtement en pavés lustrés		Arceau vélo
	Revêtement en pavés naturels		Equipement de jeux
	Revêtement en gravier gras calcaire		
	Caniveau		
	Rang de pavé		
	Bordure métallique		
	Main courante		
	Arbre existant		
	Arbre projeté		
	Arbre à abattre		
	Plantation de haie		
	Plantation arbustive		
	Surface enherbée		
	Pelouses / prairies		

24018 - Collège - Moutier

Phase 32 - Projet d'ouvrage

Projet d'ouvrage

Plan d'ensemble - collège

Parcelle :213,
Av. de la Liberté 1 Moutier 2740

Format : 59,4x84
Echelle : 1:200

Date : 17.08.25
N° Plan : 09,6


Maitre de l'ouvrage
MOUTIER
Municipalité de Moutier
Rue de l'Hôtel-de-Ville 1
2740 Moutier
+41 32 422 15 15

Bureau d'architecture du paysage

Muller architecte paysagiste
Rue du Nord 16, CH-2800 Delémont
#Site web du Contact
#Numéro de téléphone du Contact







Légende

Existant	Projeté	
- - - - -	—	Électricité
- - - - -	—	Eau
- - - - -	—	Chauffage (projet)
- - - - -	—	Télécommunication
- - - - -	—	Eaux claires
- - - - -	—	Eaux usées
■	■	Grille EC
■	■	Grille nid d'abeille
■	■	Caniveau
—	—	Fourreau pour passage de conduite
●	●	Candélabre de voirie
●	●	Candélabre piéton

24018 - Collège - Moutier

Phase 32 - Projet d'ouvrage

Projet d'ouvrage

Plan des réseaux- collège

Parcelle :213,
Av. de la Liberté 1 Moutier 2740

Format : 59,4x84
Echelle : 1:200

Date : 17.08.25
N° Plan : 09,8

Maitre de l'ouvrage
MOUTIER
Rue de l'Hôtel-de-Ville 1
2740 Moutier
+41 32 422 15 15

Bureau d'architecture du paysage

Muller architecte paysagiste
Rue du Nord 16, CH-2800 Delémont
#Site web du Contact
#Numéro de téléphone du Contact



Légende

Existant	Projeté
	Électricité
	Eau
	Chauffage (projet)
	Télécommunication
	Eaux claires
	Eaux usées
	Grille EC
	Grille nid d'abeille
	Caniveau
	Fourreau pour passage de conduite
	Candélabre de voirie
	Candélabre piéton

24018 - Collège - Moutier

Phase 32 - Projet d'ouvrage

Projet d'ouvrage

Plan des réseaux- promenade

Parcelle :213,
Av. de la Liberté 1 Moutier 2740

Format : 59,4x84
Echelle : 1:200

Date : 17.08.25
N° Plan : 09,9



Maitre de l'ouvrage

Municipalité de Moutier
Rue de l'Hôtel-de-Ville 1
2740 Moutier
+41 32 422 15 15


Bureau d'architecture du paysage



Muller architecture paysagiste
Rue du Nord 16, CH-2800 Delémont
#Site web du Contact
#Numéro de téléphone du Contact



Collège - Moutier

Coupe A-A'





Collège - Moutier

Coupe B-B'




Collège - Moutier

Coupe C-C'





Collège - Moutier

Coupe D-D'



Collège - Moutier

Coupe E-E'



Collège - Moutier

Vue ouest



Collège - Moutier

Vue est



Collège - Moutier

Périmètre du devis



-  Périmètre 01
-  Périmètre 02



Collège - Moutier

Devis



-  Périmètre 01
-  Périmètre 02

Montants TTC

Périmètre 01

Génie-civil :	446'318.-
Couvert :	128'657.-
Terrain multisport :	145'115.-
Rampe PMR :	11'977.-
Etudes :	100'633.-

Total périmètre 01 832'700.-

Périmètre 02

Génie-civil :	119'812.-
Etudes :	12'026.-

Total périmètre 02 131'838.-

Total périmètre 01+02 : 964'538.-



Merci pour votre attention.



MULLER Architecte Paysagiste

Avant - après



Situation existante



Situation existante



Situation projetée



Situation projetée

